

Crna Gora

Opština Ulcinj

Kabinet Predsjednika

Broj: 09/17 – 01-

Mjesto i datum: Ulcinj, 09.11.2017.god.

Na onovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Ulcinj dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Ulcinj	Lice/a za davanje informacija: Nail Bajri
Adresa: Đ. K. Skenderbeu	Poštanski broj: 85360
Sjedište: Ulcinj	PIB (Matični broj): 02006235
Telefon: 030/412-414	Faks: 030/412-414
E-mail adresa: nail.bajri@ul-gov.me	Internet stranica (web): www.ul-gov.me

II Predmet javne nabavke

Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Izgradnja kanalizacionog kolektora K1 u naselje Meterizi u Ulcinju.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 13.760,00 €

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZGRADNJU KANALIZACIONOG KOLEKTORA K.1. U NASELJU METERIZE OPŠTINA ULCINJ

<i>A. Pripremni radovi</i>	<i>Ukupno za pripremne radove:</i>	<i>- €</i>
-----------------------------------	---	-------------------

<i>R. br.</i>	<i>Opis pozicije</i>	<i>J.M.</i>	<i>Količina</i>	<i>Jed. cijena</i>	<i>Ukupno €</i>
<i>1</i>	<p><i>Geodetski radovi</i> <i>Obeležavanje trase cjevovoda sa potrebnim iskolčavanjem svih elemenata, uz kontrolu nivelete rova i kolektora prilikom izvođenja zemljanih radova i montaže cjevovoda.</i> <i>Obeležavanje trase, kao i kontrola nivelete se mora izvršiti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim u projektu.</i> <i>Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova.</i> <i>Obračun po m'.</i></p>	<i>m'</i>	<i>172.75</i>		<i>- €</i>
<i>2</i>	<p><i>Rezanje asfalta stare saobraćajnice u širini iskopa rova.</i> <i>Jedinična cijena obuhvata</i></p>	<i>m'</i>	<i>245.47</i>		<i>- €</i>

	<i>rezanje, lomljenje, utovar i transport utovarenog asfalta i pripremanje terena za iskop kanala, kao i sav potreban rad i materijal. Obračun na m³ izrezanog asfalta.</i>				
B. Zemljani radovi		Ukupno za zemljane radove:			- €
R. br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jed. cijena	Ukupno €
<i>1</i>	<i>Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III i IV kategorije. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obide trasu projektovanog cjevovoda i utvrdi stanje terena. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i eventualno potrebno podgrađivanje rova i crpljenje vode iz rova. Obračun po m³ u samoniklom stanu, uredno i kvalitetno obavljenog</i>	<i>m³</i>	<i>175.38</i>		<i>- €</i>

	<p><i>iskopa, koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa sa jedne strane na dovoljnu udaljenost od ivice rova, kako isti ne bi ometao komunikacije neophodne za sve faze montaže. Obračun po m³ prema tabelarnim dokaznicama.</i></p>				
2	<p><i>Dodatni iskop za reviziono okna nakon iskopa kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i eventualno potrebno podgrađivanje rova i crpljenje vode iz rova. Obračun po m³ u samoniklom stanu, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa, koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa sa jedne strane na dovoljnu udaljenost od</i></p>	<i>m³</i>	<i>12.29</i>	<i>0.00</i>	<i>- €</i>

	<p><i>ivice rova, kako isti ne bi ometao komunikacije neophodne za sve faze montaže. Obračun po m³ prema tabelarnim dokaznicama.</i></p>				
3	<p><i>Ručna dorada i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa. Planiranje se obavlja sa probranim materijalom iz iskopa sa tačnošću +/- 3cm od projektovane nivelete. Na isplanirano dno rova ugrađuje se posteljica. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad. Obračun po m² isplaniranog dna rova.</i></p>	<i>m²</i>	<i>103.65</i>		<i>- €</i>

4	<p><i>Izrada posteljice za cjevovod. Nabavka i ugradnja pijeska prirodne mješavine ili od drobljenog kamena frakcija od 2 do 10mm, za posteljicu 10cm ispod i iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. Za posteljicu se može koristiti i prosijani materijal iz iskopa, frakcije od 2 do 10mm bez sadržaja humusa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen transport, raznošenje pijeska duž rova, kao i razastiranje do projektovane nivelete prije i nakon montaže cijevi. Obračun po m³ kvalitetno izvedene posteljice za cjevovode prema tabelarnim dokaznicama.</i></p>	m ³	36.04		- €
C. Montažni radovi		Ukupno za montažne radove:		- €	

<i>R. br.</i>	<i>Opis pozicije</i>	<i>J.M.</i>	<i>Količina</i>	<i>Jed. cijena</i>	<i>Ukupno €</i>
<i>1</i>	<i>Nabavka, transport i ugradnja PVC cijevi Ø200mm. Spoj cijevi je na muf i gumeni dihtung. Cijevi se montiraju na prethodno pripremljenu i nivelisanu posteljicu od pijeska, u svemu prema projektu . Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu PVC kanalizacionih cijevi, u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m' montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi.</i>	<i>m'</i>	<i>172.75</i>		<i>- €</i>
<i>D. Radovi u kanalu</i>		<i>Ukupno za radove u kanalu:</i>			<i>- €</i>
<i>R. br.</i>	<i>Opis pozicije</i>	<i>J.M.</i>	<i>Količina</i>	<i>Jed. cijena</i>	<i>Ukupno €</i>

1	<p>Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitivanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50cm uz propisno nabijanje. Obračun po m³ ugrađenog i nabijenog materijala iz iskopa prema tabelarnim dokaznicama.</p>	m ³	133.92		- €
2	<p>Razastiranje viška iskopanog materijala po okolnom terenu ili utovar na motorno vozilo, transport do 10km i</p>	m ³	41.46		- €

	<p><i>nasipanje i razastiranje prevezenog materijala na deponiji koju odredi Investitor. U dokaznicama uračunat koeficijent rastresitosti 1,30. Obračun po m³ razasutog ili utovarenog i odveženog viška materijala prema tabelarnim dokaznicama.</i></p>				
E. Betonski radovi		Ukupno za betonske radove:			- €
R. br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jed. cijena	Ukupno €
1	<p><i>Nabavka, transport i izrada pravougaonih betonskih šahtova od AB vodonepropusnog betona MB30 u svemu prema crtežima. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući spravljanje i ugrađivanje betona sa nabavkom oplata, njenom montažom i demontažom,</i></p>	<i>kom</i>	<i>10.00</i>		- €

	<p><i>kao i njega betona. U cijenu ulazi i nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdениh poklopaca Ø600mm za saobraćajno opterećenje, kao i potreban broj liveno gvozdениh penjalica. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po kom.</i></p>				
F. Ostali radovi		Ukupno za ostale radove:			- €
R. br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jed. cijena	Ukupno €
1	<p><i>Po završenoj montaži pojedinih dionica cjevovoda, izvršiti njihovo ispitivanje na vodonepropusnost, uz obavezno prisustvo Nadzornog organa, u svemu prema uslovima Vodovoda i kanalizacije Ulcinj, kao i važećim propisima za tu vrstu radova. Sve eventualne nedostatke</i></p>	<i>m'</i>	<i>172.75</i>		- €

	<p><i>otклонiti prije zatrpavanja rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetno ispitivanje vodonepropusnosti cijevovoda. Obračun po m' ispitivanih i od Nadzora primljenih cijevi.</i></p>				
2	<p><i>Ispiranje kanalizacije prije hidrauličkog ispitivanja uz odstranjivanje svih vrsta materijala koji su dospjeli u kanalizacione cijevi tokom montažnih i drugih radova.. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po m' ispiranih cijevi.</i></p>	<i>m'</i>	<i>172.75</i>		<i>- €</i>
3	<p><i>Geodetsko snimanje cijevi nakon polaganja istih, sa svim potrebnim detaljima. Nakon dobijanja podataka o</i></p>	<i>m'</i>	<i>172.75</i>		<i>- €</i>

	<p><i>izvedenom cijevovodu, snimljeno stanje ucrtati u situaciju i uzdužne profile sa ostalim potrebnim podacima, koji treba predati Investitoru. Obračun po m' cijevovoda.</i></p>				
--	---	--	--	--	--

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZGRADNJU KANALIZACIONOG KOLEKTORA K.1. U NASELJU METERIZE OPŠTINA ULCINJ

REKAPITULACIJA

VRSTA RADOVA	UKUPNO
A. PRIPREMNI RADOVI	- €
B. ZEMLJANI RADOVI	- €
C. MONTAŽNI RADOVI	- €
D. RADOVI U KANALU	- €
E. BETONSKI RADOVI	- €
F. OSTALI RADOVI	- €
	SVE UKUPNO BEZ PDV-a:
	PDV (19%):
	SVE UKUPNO:

VI Način plaćanja

Virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanju usluge

30 dana od dana zaključivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

najniža ponuđena cijena broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 11:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 15.11.2017 godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca Opštine Ulcinj na adresi Đ. K. Skenderbeu.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opštine Ulcinj - Đ. K. Skenderbeu.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 15.11.2017 godine u 11:00 sati, u prostorijama Opštine Ulcinj na adresi Đ. K. Skenderbeu

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenja o ishodu postupka donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač su:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

Rok plaćanja je: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.

Službenik za javne nabavke
Nail Bajri

PREDSJEDNIK
Nazif Cungu